

Neubau-Erweiterung Schulgebäude, Uettligen

2004



Hier war ein zweigeschossiger Rucksack-Anbau ans bestehende Gebäude zu realisieren, mit Anpassung des bestehenden Dachvorsprunges und Übergängen zum ersten Gebäude. Die Fassade sollte mit einer gestrichenen Holzschalung erstellt werden.

Das Projekt


Das Objekt wurde als reiner Holzbau über einem Sockelgeschoss in Stahlbeton realisiert. Die Decke über dem EG und das Flachdach wurden als Hohlkasten ausgeführt, wobei die untere Platte als Akustik-Schicht konzipiert wurde.

Die Bauweise

Die Wände sind als Holzrahmenbau mit hinterlüfteter, liegender Aussenschalung realisiert. Für die Aussenschalung wurde eine Fichte Rift / Halbrift der Klasse A / B eingesetzt. Diese wurde grundiert und zweifach deckend gestrichen. Beim Dach wurde eine Gefällsdämmung über dem Hohlkasten verlegt, darauf eine Begrünung gepflanzt. Der Hohlkasten selbst ist nur mit ca. 1 / 3 der gesamten Dämmstärke gedämmt. Diese wirkt auch als akustische Absorptionsschicht.



Schalung/Fenster



Schalung Eckbereich



Schulraum von innen



Schallabsorbierende Decke

Baudaten

- Grundfläche 13.3 x 5.5 m
- Nutzfläche : 220 m²
- Zweigeschossig

Leistungen Timbatec

- Statik und Konstruktion
- SIA Phase 41 Ausschreibung und Offertenvergleich

Holzbauingenieur

Timbatec Holzbauingenieure (Schweiz) AG Thun
3600 Thun

Holzbau

Holzbau Partner AG
3066 Stettlen